



подъездах; кровля паркинга; покрытие пола паркинга; деформационные швы паркинга; теплоизоляция трубопроводов в подвале, на лестницах, в паркинге; отстойка здания, мусоросборочные камеры, имеют устраняемые дефекты, не соответствуют действующим нормативом – техническим требованиям (СП 70.13330.2012, СП.13330.2011, СП 54.13330.2011, СП 30.13330.2012, СП 60.13330.2012, СП 31-108-2002, СП 5.13130.2009, СП 154.13130.2013), что исключает возможность надежной и безопасной эксплуатации жилого дома и подземного паркинга.

В ходе обследования проведены обмерные работы и выполнен локальный сметный расчет стоимости устранения выявленных дефектов по отдельным конструктивным элементам, изоляционным и отделочным покрытиям, инженерным системам многоквартирного жилого дома, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Афанасьевская, дом №1, литера А.

Результаты обмерных работ сведены в ведомость объемов работ и представлены в табличной форме.